



Comune di Iseo (BS)
Provincia di Brescia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESISTENTI FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Iseo (BS)

Iseo, 11/03/2022

IL TECNICO
(ING. MARCO CORTI)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie (SpCap 1)			
Nr. 1 1C.01.040.00 60	TAGLIO PAVIMENTI E SOLETTE IN C.A. per formazione giunti, tagli, cavidotti e simili: Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità euro (zero/79)	m x cm	0,79
Nr. 2 1C.01.110.00 30.b	DEMOLIZIONE PAVIMENTI ESTERNI - in lastre di pietra naturale, con recupero elementi riutilizzabili Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisoriale di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale euro (dieci/29)	m ²	10,29
Nr. 3 1C.01.110.01 20.a	DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI C.A. per pavimenti esterni - spessore fino a 8 cm Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm euro (sette/02)	m ²	7,02
Nr. 4 1C.01.110.01 20.b	DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI C.A. per pavimenti esterni - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm euro (zero/94)	m ² x cm	0,94
Nr. 5 1C.02.100.00 10.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per tubazioni, profondità da 0 a 1.20m Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 euro (sei/29)	m ³	6,29
Nr. 6 1C.02.350.00 10.d	RINTERRO MECCANICO - con fornitura di mista naturale (tout-venant) Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) euro (tredici/99)	m ³	13,99
Nr. 7 1C.04.020.00 20.a	CALCESTRUZZO FONDAZIONI - C25/30 - XC1 e XC2 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2 euro (centocinquantaquattro/47)	m ³	154,47
Nr. 8 1C.04.450.00 20	ACCIAIO PER C.A. - rete elettrosaldata Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature euro (uno/77)	kg	1,77
Nr. 9 1C.16.050.00 10	NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI PORFIDO - a contorno irregolare Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. euro (ventiotto/45)	m ²	28,45
Nr. 10 1C.16.050.00 20.b	NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI PORFIDO - coste a spacco spessore 6/8 cm Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiaccia di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 1C.16.050.00 30.b	- coste a spacco spessore 6/8 cm euro (settantadue/74) NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connesure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm euro (sessantasei/10)	m ²	72,74
Nr. 12 1C.16.050.00 30.c	NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connesure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm euro (settantasei/26)	m ²	66,10
Nr. 13 1C.27.050.01 00.c	ACCESSO DISCARICA TERRE E ROCCE - presso impianto di recupero autorizzato Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato euro (due/19)	100 kg	2,19
Nr. 14 1C.27.050.01 00.f	ONERI DISCARICA - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro (uno/87)	100 kg	1,87
Nr. 15 1U.04.010.0 00.a	DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI per pavimenti esterni - fino a 12 cm Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm euro (otto/25)	m ²	8,25
Nr. 16 1U.04.020.0 030.a	RIMOZIONE LASTRE IN PIETRA - fino a 6 cm più malta allettamento Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - fino a 6 cm più malta allettamento euro (undici/20)	m ²	11,20
Nr. 17 1U.04.020.0 050	DEMOLIZIONE PAVIMENTO IN CIOTTOLI Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. euro (sette/13)	m ²	7,13
Nr. 18 1U.04.020.0 110.a	RIMOZIONE CUBETTI PORFIDO - accatastamento in cantiere dei cubetti riutilizzabili e trasporto discarica del resto Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale euro (quattordici/23)	m ²	14,23
Nr. 19 1U.04.020.0 260.b	RIMOZIONE SIGILLATURA - in cubetti di porfido Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - in cubetti di porfido euro (nove/83)	m ²	9,83
Nr. 20 1U.04.110.0	OPERE STRADALI - compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
040.a	valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (diciotto/74)	100 m ²	18,74
Nr. 21 1U.04.120.0 010.d	OPERE STRADALI - strato di base sp 15 cm, in due strati Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 15 cm, in due strati euro (diciannove/39)	m ²	19,39
Nr. 22 1U.04.130.0 020.a	MARCIAPIEDI STRADALI - massetto con cls preconfezionato Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato euro (zero/90)	m ² x cm	0,90
Nr. 23 1U.04.140.0 090	NUOVI CORDOLI, BINDERI IN PORFIDO - sezione 10x12/12x12 cm Fornitura e posa binderi in porfido, sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. euro (diciassette/72)	m	17,72
Nr. 24 1U.04.150.0 010.a	SCIVOLO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio euro (seicentoquarantaquattro/22)	cad	644,22
Nr. 25 1U.04.160.0 060.a	NUOVO CHIUSINO IN GHISA - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la fornitura e posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg euro (settantauno/67)	cad	71,67
Nr. 26 1U.04.160.0 060.b	NUOVO CHIUSINO IN GHISA - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg euro (centoquarantacinque/32)	cad	145,32
Nr. 27 1U.04.230.0 050	SIGILLATURA GIUNTI PORFIDO - con boiaccia di cemento R32,5 fluida Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiaccia di cemento R32,5 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e segatura della boiaccia in eccesso. euro (nove/63)	m ²	9,63
Nr. 28 1U.04.310.0 050.a	SOLA POSA CUBETTI DI PORFIDO - forniti committenza - 6/8 cm Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessioni. In orario normale: - in sede stradale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 1U.04.310.0 060.a	euro (trentadue/85) SOLA POSA CUBETTI DI PORFIDO - forniti committenza - 8/10 - 10/12 - 14/18 cm Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10, cm 10-12 e cm 14-18, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale	m ²	32,85
Nr. 30 1U.04.320.0 060.a	euro (trentaquattro/93) SOLA POSA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE PIETRA - fino a 8 cm Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra simile. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm	m ²	34,93
Nr. 31 1U.04.320.0 060.d	euro (trentacinque/66) SOLA POSA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE PIETRA - oltre 16 cm Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra simile. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - oltre 16 cm	m ²	35,66
Nr. 32 1U.04.430.0 060.a	euro (quarantatre/41) RIPRISTINO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO - in sede stradale, in zona centrale Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	m ²	43,41
Nr. 33 1U.04.450.0 010.a	euro (cinquantatre/49) MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E GRIGLIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m ²	cad	53,49
Nr. 34 1U.04.500.0 020	euro (quarantacinque/33) NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CIOTOLI DI FIUME - da cm 6-8 a cm 7-1 Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m ³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure:	m ²	45,33
Nr. 35 1U.05.010.0 010	euro (ottantaquattro/07) SEGNALETICA ORIZZONTALE - cancellatura segnaletica orizzontale Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento	m ²	84,07
Nr. 36 1U.05.100.0 010	euro (cinque/58) SEGNALETICA ORIZZONTALE - cancellatura segnaletica orizzontale Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento	m ²	5,58
Nr. 37 1U.05.150.0 010.b	euro (sei/18) SEGNALETICA ORIZZONTALE - pittura bianca/colorata, rifrangente, antisdrucchiolo Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	m ²	6,18
Nr. 37 1U.05.150.0 010.b	SEGNALE VERTICALE - qualsiasi forma e dimensione, in pellicola di classe 2 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 40.4.SE3.01. A	<p>euro (duecentotrentaotto/02)</p> <p>NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PIASENTINA LEVIGATA Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo di 3 cm, poste in opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali. Lastre in pietra piasentina levigata.</p>	m ²	238,02
	<p>euro (centoventiotto/41)</p>	m ²	128,41
Nr. 39 B.03.03.f	<p>FORNITURA CUBETTI IN PORFIDO - 14/18 cm Fornitura in cantiere di cubetti di porfido spessore di circa 14/18 cm</p>	m ²	65,38
Nr. 40 F.05.03.c	<p>NUOVA PAVIMENTAZIONE SELCIATO - pietra granitica sp.>=25 cm Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e statura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SELECIATONE CON PIETRAME in pietra granitica</p>	m ²	99,07
Nr. 41 MA.00.025.0	<p>OPERAIO - specializzato posatore Operaio specializzato posatore</p>	ora	37,39
Nr. 42 NP.01	<p>SOVRAPPREZZO SIGILLATURA GIUNTI PORFIDO - con boiaccia di cemento R32,5 fluida Sovrapprezzo per sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido, in sostituzione dell'intasamento con sabbia, con boiaccia di cemento R32,5 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e segatura della boiaccia in eccesso.</p>	m ²	2,71
Nr. 43 NP.02	<p>LASTRE PIETRA DI SARNICO O LASTRE DI GRANITO - 10-12 cm Fornitura in cantiere di lastre di pietra di Sarnico o lastre in granito spessore cm 10-12 circa, squadrate e rifilate con superficie lavorata secondo l'uso locale, pronte per la posa.</p>	m ²	101,38
Nr. 44 NP.03	<p>RIMOZIONE RADICI Rimozione radici affioranti provenienti da piante che causano pericolo alla pubblica incolumità su sede stradale, marciapiedi, parcheggi, pertinenza stradali e ripristino di pavimentazione in conglomerato bituminoso, comprensivo delle seguenti lavorazioni: - Rimozione e demolizione del pacchetto esistente (conglomerato bituminoso e/o soletta in cls) con idonei mezzi operativi - circa cm. 10; - Scavo a sezione ristretta fino alla profondità di cm. 40 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a mano o con mezzi meccanici; - Taglio e sradicamento delle radici superficiali senza danneggiare la pianta e comunque preservandola dal pericolo di ribaltamento; - Carico e trasporto alla pubbliche discariche a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compreso gli oneri di smaltimento; - Ripristino sottofondo tout-vènant; Formazione del pacchetto esistente con massetto armato spessore cm. 15 con rete elettrosaldata d.6 20x02 cm, al fine di ricevere la pavimentazione con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente.</p> <p>Nella voce si intendono compresi la necessaria manodopera, automezzi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, sono compresi altresì ogni onere per la chiusura dei tratti di strada interessati dall'intervento e l'impiego della necessaria segnaletica stradale provvisoria a delimitazione dell'area di cantiere.</p>	m ²	52,26

