

LAVORI: Lavori di ricostruzione di un tratto di muro del Lungolago Marconi

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Iseo – Piazza Garibaldi, 10

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE: RTP Coopprogetti Soc.Coop. - Settanta7 Studio Associato - SPI s.r.l. – Tecnico progettista, DL e CSE: dott.ing. Sergio De Felice

AUTORIZZAZIONI: Approvazione Progetto Esecutivo DELIBERAZIONE n.156 del 15/09/2022 Comune di Iseo – Aggiudicazione dei lavori DETERMINA n.783 del 28/09/2022 Comune di Iseo – CUP: F19J22001920004 - CIG: 9409345521

IMPRESA ESECUTRICE: Ziliani F.lli e Figli S.p.A. - via Mier Trav. II, n.34 a Iseo (BS) – C.F./P.IVA: 00946990173

CONTRATTO: Rep.n. 4359/2022 del 27/10/2022

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che:

- contratto Rep. **n.4359/2022** in data **27/10/2022** l'impresa **Ziliani F.lli e Figli S.p.A.** ha assunto i lavori di cui trattasi;
- considerato che occorre eseguire alcuni lavori in variante per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'Elenco Prezzi;

Visto quanto sopra, si redige il seguente verbale di concordamento nuovi prezzi.

L'anno **2022** il giorno 31 del mese di ottobre, tra i sottoscritti **Ing. Sergio De Felice** direttore dei lavori suddetti e il **geom. Alessandro Ziliani** in qualità di amministratore delegato dell'impresa appaltatrice, Ziliani F.lli e Figli S.p.A., con sede in via Mier Trav. II, n.34 a Iseo (BS) – C.F./P.IVA: 00946990173, si concordano i seguenti *Nuovi Prezzi Unitari* che assoggettati al ribasso d'asta del **1,50%**, ad eccezione delle voci relative alla sicurezza, saranno pagati per i lavori in parola:

NP 7

Rimozione e messa a dimora delle pietre di coronamento del muro spondale. Compresi e compensati: le opere provvisorie di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento, il trasporto al piano di carico, scarico ed accatastamento accurato su bancali nei siti indicati dalla D.L., compresa la pulizia e la catalogazione per il futuro riposizionamento, con deposito nell'ambito del cantiere o comunque in un raggio non superiore a 500 metri dal cantiere. Compreso ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione a regola d'arte.

€/m 145,00

1C.01.030.0020.a

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

€/mc 92,15

All'uopo si allegano Analisi Nuovi Prezzi non presenti in tariffa.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo avvenuta l'approvazione superiore.

L'Impresa

Geom. Alessandro Ziliani

Il Direttore dei Lavori

dott.ing. Sergio De Felice

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Arch. Nadia Bombardieri