


COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO COMMERCIALE
OO.UU. esterne al lotto LIDL

COMMITTENTE: SVILUPPO 4.0 SRL

Calusco d'Adda, 27/03/2020

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	OPERE ESTERNE (SpCat 2)								
1 A2.3.10.15.B 08/07/2015	<i>Demolizione recinzione di muratura e relativa fondazione in calcestruzzo, da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici, valutate per la cubatura effettiva, compreso abbassamento delle macerie e accatastamento in cantiere, comprese le eventuali opere di presidio e il trasporto, volumi non inferiori a 1 m</i>								
	muretto *7,85*0,200*0,400			7,85	0,200	0,400	0,63		
	idem *53,40*0,200*0,400			53,40	0,200	0,400	4,27		
	idem *33,45*0,200*0,400			33,45	0,200	0,400	2,68		
	idem *15,35*0,200*0,400			15,35	0,200	0,400	1,23		
	fondazione *7,85*0,500*0,400			7,85	0,500	0,400	1,57		
	idem *53,40*0,500*0,400			53,40	0,500	0,400	10,68		
	idem *33,45*0,500*0,400			33,45	0,500	0,400	6,69		
	idem *15,35*0,500*0,400			15,35	0,500	0,400	3,07		
	SOMMANO...	m3					30,82	257,25	7'928,45
2 W2.3.15.45 24/03/2020	<i>Rimozione di cordonate in pietra o calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi la demolizione del calcestruzzo di rinfilanco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 Km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero.</i>								
	5,10			5,10			5,10		
	2,00*6,50		2,00	6,50			13,00		
	52,60			52,60			52,60		
	34,05			34,05			34,05		
	2,00*6,20		2,00	6,20			12,40		
	13,20			13,20			13,20		
	SOMMANO...	m					130,35	15,14	1'973,50
3 H.4.15.015.a 0 08/07/2015	<i>Scarificazione con fresatura a freddo del piazzale in pavimentazioni bituminose ed in autobloccanti, compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche: per profondità' fino a 6 cm</i>								
	2665,00						2'665,00		
	SOMMANO...	m2					2'665,00	4,00	10'660,00
4 W1.3.30.10.b 28/07/2017	<i>Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, trovanti rocciosi, residui di murature di volume superiore a 0,2 m3 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3 m compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, escluso l'armatura necessaria alle pareti di scavo e gli oneri di discarica (da compensare a parte, qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale in discariche autorizzate.</i>								
	zona autobloccanti/pavimentaz. park esterno *[(100+237,5+176,5+175+59,5+269,5+100)]*0,130			1118,00		0,130	145,34		
	SOMMANO...	m3					145,34	11,33	1'646,70
5	<i>Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato</i>								
	A R I P O R T A R E								22'208,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'208,65
W1.3.50.5.a 10/11/2017	cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresa sigillatura e scavo. Sezione 12 x 25 a raso o rialzati. Zone delimitazione autobloccanti e camminamenti. zona autobloccanti/pavimentaz. park esterno *[(25,50+54,00+37,00+40,00+19,50+65,00+25,00)]			266,00			266,00		
	SOMMANO...	m				266,00	28,85	7'674,10	
6 H.4.15.5 08/07/2015	Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a discarica di eventuali eccedenze. 2665,00						2'665,00		
	SOMMANO...	m2				2'665,00	3,00	7'995,00	
7 W1.3.65.5 06/12/2019	Fornitura di pietrischetto lavato di granulometria 2/5 mm per la realizzazione dello strato di posa di masselli autobloccanti. Il pietrischetto sarà fornito in cumuli, previo accordo con la squadra di posa dei masselli autobloccanti (è esclusa la prestazione di stesura del pietrischetto). Il quantitativo dovrà consentire di realizzare uno strato di posa dei masselli di spessore medio pari a 5 cm zona autobloccanti/pavimentaz. park esterno *[(100+237,5+176,5+175+59,5+269,5+100)]		1118,00				1'118,00		
	SOMMANO...	m2				1'118,00	4,50	5'031,00	
8 W1.3.65.10.b 06/12/2019	Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo a doppio T, colore grigio vibrocompresso, posato su letto di sabbia, spessore sofficce 4 cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente. Spessore cm 8 idonee a zone di manovra carrale. zona autobloccanti park esterno *[(100+237,5+176,5+175+269,5+100)]		1058,50				1'058,50		
	SOMMANO...	m2				1'058,50	28,00	29'638,00	
9 W1.3.65.5.a 26/03/2020	Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/ mmq per sottofondo della pavimentazione in piastre in calcestruzzo pressovibrato, esclusa rete elettrosaldata, da quotare a parte. Spessore cm 10. zona pavimentaz. park esterno *59,50						59,50		
	SOMMANO...	m2				59,50	14,42	857,99	
10 A2.3.30.50.a 26/03/2020	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C, incluse eventuali opere provvisoriale, per sottofondi di pavimento. zona pavimentaz. park esterno *59,50*20,000		59,50			20,000	1'190,00		
	SOMMANO...	kg				1'190,00	1,76	2'094,40	
11 W1.3.65.20.a 24/03/2020	Pavimentazione con piastre di calcestruzzo pressovibrato con strato di calpestio in ghiaio o ciottoli, compresa assistenza alla posa in opera: con letto di malta cementizia, dimensioni 40x40 cm spessore 4 cm, piano calpestio finitura capitolato LIDL								
	A R I P O R T A R E								75'499,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'499,14
12 Z.01.008 24/03/2005	zona pavimentaz. park esterno *59,50 SOMMANO...	m2				59,50 59,50		49,01	2'916,10
	<i>Messa in quota dei chiusini in ghisa e/o in cemento dei pozzetti e delle camerette del piazzale, per lo spessore del tappetino di usura.</i> 21,00					21,00			
	SOMMANO...	cadauno				21,00		60,00	1'260,00
13 H.4.15.030.a 0 24/03/2005	<i>Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, emulsioni, stendimento e rullatura (misurata compressa): spessore finito 40 mm.</i> 1110,00					1'110,00			
	SOMMANO...	m2				1'110,00		8,80	9'768,00
14 T.3.60.30.b 04/08/2017	<i>Fornitura e posa in opera di armatura testapalo in fusione di metallo o resina poliestere secondo descrizione di capitolato del listino CCIAA Bg ed. 2017.</i> 5,00					5,00			
	SOMMANO...	cadauno				5,00		300,00	1'500,00
15 W1.3.95.10 01/12/2017	<i>Segnaletica orizzontale. Formazione di linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature, frecce direzionali, lettere, numeri. Vernici in base acriliche.</i> 100,00					100,00			
	SOMMANO...	m2				100,00		15,00	1'500,00
16 W1.3.95.5 01/12/2017	<i>Segnaletica orizzontale. Formazione di strisce continue, rettilinee e curve, stalli di sosta, con vernice bianca o gialla, larghezza striscia cm 15, perline di vetro premiscelate.</i> 650,00					650,00			
	SOMMANO...	m				650,00		1,50	975,00
17 YY.003 23/02/2006	<i>Spostamento di armadietti in cls per conchiglia pubblica illuminazione, compreso grigliato a chiusura sul fronte strada, e comunque secondo le disposizioni della D.L.</i> 1,00					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00		1'500,00	1'500,00
	Parziale OPERE ESTERNE (SpCat 2) euro								94'918,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro								94'918,24
	T O T A L E euro								94'918,24

	A R I P O R T A R E								

